

položka			materiál		montáž	
	mj	množstvo	j.cena	c.cena	j.cena	c.cena
Kábel AYKY 4x25	m	58				
pevná trúbka pancierová PVC D 40 mm	m	3				
výstražná fólia	m	52				
chránička KVR D40	m	52				
ohybná trúbka pancierová PVC D 40 mm	m	10				
pilierovy rozvádzač RE	SUB	1				
osadenie rozvádzača RE (betón)	SUB	1				
zemniaca pásovina FeZn 30x4 mm	kg	35				
drôt FeZN D10mm	kg	5				
Ukon. vodičov v rozvádzači do 35 mm ²	kus	12				
výkop ryhy 400 x 700	m	52				
uloženie káblu do výkopu, zasypanie	m	52				
Prieraz priečky do hrubky 55cm	kus	1				
Revízia elektroinštalácie	hod	5				
Podružný materiál 3%	%	0,03				
stratné 5 %	%	0,05				

SPOLU BEZ DPH :