

Rozpočet Stavebné úpravy v Základnej škole Kamenná Poruba / Vlastný

Odberateľ: Obec Kamenná Poruba

Projektant:

Dodávateľ:

Zákazka Stavebné úpravy v Základnej škole Kamenná Poruba

Objekt Vlastný

Spracoval:
Ing. Ján

Ks:
Datum:
03.07.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
11/A 1	612451111	Vnútorná cementová omietka v podlaží a v schodisku muriva tehlového hrubá zatretá	m2	10,162		0,00	0,036	0,362	
11/A 1	612465115	Príprava podkladu, prednástreky BAUMIT-Betontkontakt alebo ekvivalent, pod omietky vnút.stien, zvýšenie príľnavosti náteru	m2	415,420		0,00	0,001	0,22	
11/A 1	612465138	Vnútorná omietka stien BAUMIT alebo ekvivalent, vápenná biela, jemná štuková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr. 4 mm	m2	415,420		0,00	0,006	2,493	
11/A 1	612481119	Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou do lepidla	m2	415,420		0,00	0,003	1,196	
11/A 1	632451032	Vyrovnávací poter hr 30 mm	m2	208,920		0,00	0,066	13,688	
11/A 1	632456131	Poter pieskovocementový stupňov 600kg/m3 hladný dreveným hladidlom hr. 30 mm	m2	1,980		0,00	0,073	0,145	
11/A 1	632477005	Nivelačná stierka podlahová KNAUF alebo ekvivalent hrúbky 3mm	m2	208,920		0,00	0,005	0,961	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,00	0,190	19,070	
		OSTATNÉ PRÁCE							
11/A 1	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	208,920		0,00	0,000	0,01	
13/B 1	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm -0,020 t	m2	74,370		0,00			1,487
13/B 1	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2 - 0,068 t	m2	10,163		0,00			0,691

Rozpočet Stavebné úpravy v Základnej škole Kamenná Poruba / Vlastný

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Surť
13/B 1	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,178		0,00			
13/B 1	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,178		0,00			
13/B 1	SKLADKA	Poplatok za uloženie sute na skládku	T	2,178		0,00			
321/B 1	979082315	Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt bez naloženia ale so zložením do 3000 m	t	2,178		0,00			
321/B 1	979082319	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000 m	t	21,780		0,00			
321/B 1	979086112	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	2,178		0,00			
		OSTATNÉ PRÁCE				0,00	0,000	0,010	
		PRESUNY HMÔT							
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	19,076		0,00			
		PRESUNY HMÔT				0,00	0,000	0,000	
		Práce HSV				0,00	0,190	19,080	
		Práce PSV							
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY							
721/A 5	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva so zápachovou uzávierkou	súb	4,000		0,00	0,001	0,002	
721/A 5	725819202	Montáž ventilu nástenného pákového výtokového	súb	1,000		0,00	0,000	0	
721/A 5	725829203	Montáž batérií umývadlových a drezových nástenných pákových	kus	3,000		0,00	0,000	0	
721/A 5	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmetov v objektoch výšky do 6 m	t	0,062		0,00			
721/B 5	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry 0,01946 t	súb	4,000		0,00			0,078
721/B 5	725810811	Demontáž výtokového ventilu nástenných 0.00049t	kus	3,000		0,00			0,001
721/B 5	725810812	Demontáž výtokových ventilov nástenných	kus	1,000		0,00			0,001

Rozpočet Stavebné úpravy v Základnej škole Kamenná Poruba / Vlastný

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Surť
P/PE	55145000200	Batéria umývadlová, jednopáková, chróm, 100	ks	3,000		0,00			
S/S50	5514428100	Výtokový ventil nástenný jednopákový, chróm	kus	1,000		0,00	0,001	0,001	
S/S90	6421370600	Umývadlo biele I.A 55cm bez diery	kus	4,000		0,00	0,015	0,058	
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY				0,00	0,020	0,060	
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA							
731/A 3	733111103	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných DN 15	m	26,000		0,00	0,002	0,04	
731/A 3	733113113	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 15	kus	26,000		0,00			
731/A 3	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,040		0,00			
731/B 3	733110803	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 15, - 0,00100t	m	26,000		0,00	0,000	0	0,026
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA				0,00	0,000	0,040	
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY							
731/A 4	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	kus	26,000		0,00	0,000	0,001	
731/B 4	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2	kus	26,000		0,00	0,000	0,002	
R/R 0	734511111	Montáž termostatickej hlavice	kus	13,000		0,00			
P/PE	551730195	Armatúry a príslušenstvo termostatický ventil 1/2	KUS	13,000		0,00			
S/S40	4848903410	Armatúry a príslušenstvo vykurovania , Termostatická hlavica	ks	13,000		0,00	0,000	0,001	
S/S50	5517301440	Armatúry a príslušenstvo šrobenie R 1/2"	kus	13,000		0,00	0,000	0,001	
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY				0,00	0,000	0,010	
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ							
731/A 5	735158120	Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška telesa vodou dvojradového	kus	13,000		0,00			

Rozpočet Stavebné úpravy v Základnej škole Kamenná Poruba / Vlastný

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Surť
731/A 5	735159524	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvodušením do 2040mm	súb	13,000		0,00	0,002	0,026	
731/A 5	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,027		0,00			
731/B 5	735151822	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 mm	kus	13,000		0,00	0,000	0,001	0,598
P/P 1	541093514013	USS Vyhrievacie ocelové doskové teleso KORAD 22K/22VK 600x1600 mm alebo ekvivalent, uchytenie, odvodušenie	KUS	1,000		0,00			
P/P 1	541093514014	USS Vyhrievacie ocelové doskové teleso KORAD 22K/22VK 600x1700 mm alebo ekvivalent, uchytenie, odvodušenie	KUS	2,000		0,00			
P/P 1	541093514017	USS Vyhrievacie ocelové doskové teleso KORAD 22K/22VK 600x2000 mm alebo ekvivalent, uchytenie, odvodušenie	KUS	1,000		0,00			
P/PE	541093514015	USS Vyhrievacie ocelové doskové teleso KORAD 22K/22VK 600x1800 mm alebo ekvivalent, uchytenie, odvodušenie	ks	9,000		0,00			
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ				0,00	0,000	0,030	
		DREVOSTAVBY							
763/A 2	763135060	SDK kazetový podhľad 600x600 mm konštrukcia viditeľná	m2	208,920		0,00	0,010	2,186	
763/A 2	998763301	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	2,186		0,00			
		DREVOSTAVBY				0,00	0,010	2,190	
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY							
771/A 1	771275107	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného, hladké 450x450 mm	m2	1,980		0,00	0,006	0,012	
771/A 1	771415016	Montáž sokla rovného výšky 15 cm z keramických obkladačiek porovinových 45 x 15 cm do tmelu	m	143,300		0,00	0,001	0,139	
771/A 1	771445039	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, schod. stupňovité 450x150 mm, v. 150 mm	m	3,600		0,00	0,001	0,003	
771/A 1	771577155	Montáž podláh z dlaždíc keram. do tmelu flexibil. 450 x 450 mm, škárovanie	m2	208,920		0,00	0,005	0,986	
771/A 1	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	5,893		0,00			
S/S70	5976412800	Dlaždice keramické UMBRIA Roseto multicoi OR 45/45 3502898 alebo ekvivalent	M2	237,594		0,00	0,020	4,752	
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY				0,00	0,030	5,890	

Rozpočet Stavebné úpravy v Základnej škole Kamenná Poruba / Vlastný

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Surť
		PODLAHY POVLAKOVÉ							
775/B 2	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumových alebo z PVC	m	71,300		0,00			
775/B 2	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou	m2	96,940		0,00			0,097
		PODLAHY POVLAKOVÉ				0,00	0,000	0,000	
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY							
771/A 2	781445018	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných,keramických do tmelu,veľkosť 200x200 mm, škárovanie	m2	10,162		0,00	0,003	0,03	
771/A 2	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,398		0,00			
S/S70	5976493000	Obkladačky keramické 200x200 mm	m2	10,365		0,00	0,036	0,368	
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY				0,00	0,040	0,400	
		NÁTERY							
783/A 1	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	m	50,000		0,00	0,000	0,005	
783/A 1	783894422	Náter farbami umývateľnými pre interiér stien dvojnásobný s penetračným náterom	m2	415,420		0,00	0,000	0,137	
		NÁTERY				0,00	0,000	0,140	
		MALBY							
784/B 1	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	415,420		0,00			
		MALBY				0,00	0,000	0,000	
		Práce PSV				0,00	0,100	8,760	
		Montážne práce							
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
R/R 0	214020001	ELI - vid' podrobný rozpočet	kpl	1,000		0,00			

Rozpočet Stavebné úpravy v Základnej škole Kamenná Poruba / Vlastný

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Surť
R/R 0	214500112	NN prípojka - vid' podrobný rozpočet	kpl	1,000		0,00			
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,00		0,000	0
		Montážne práce				0,00		0,000	0
		Celkom v EUR				0,00		27,840	0,99